

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Prace remontowo - budowlane</b>			
1	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wszystkich okien folią	m <sup>2</sup>		
		58,84	m <sup>2</sup>	58,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,840</b>
2	KNR 4-01 d.1 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k	m <sup>2</sup>		
		1,68	m <sup>2</sup>	1,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,680</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin PCV: podłoga w łazience	m <sup>2</sup>		
		5,63	m <sup>2</sup>	5,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,630</b>
4	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience	m <sup>2</sup>		
		3,013	m <sup>2</sup>	3,013	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,013</b>
5	d.1 analiza indywidualna	Wypełnienie szczelin w murze klejami chemicznymi - pęknięcia na suficie w d. pokoju, m.pokoju i przedpokoju	m		
		16,46	m	16,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,460</b>
6	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki po pęknięciach	m <sup>2</sup>		
		16,46	m <sup>2</sup>	16,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,460</b>
7	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie przed położeniem gładzi: otwory po kółkach, pasy po pęknięciach	m <sup>2</sup>		
		19,46	m <sup>2</sup>	19,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,460</b>
8	NNRNKB d.1 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe: otwory po kółkach, pasy po pęknięciach	m <sup>2</sup>		
		19,46	m <sup>2</sup>	19,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,460</b>
9	KNR AT-42 d.1 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie: łazienka	m <sup>2</sup>		
		5,63	m <sup>2</sup>	5,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,630</b>
10	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome i pionowe: podłoga i ściany w łazience	m <sup>2</sup>		
		32,88	m <sup>2</sup>	32,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,880</b>
11	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek: podłoga w łazience	m <sup>2</sup>		
		5,63	m <sup>2</sup>	5,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,630</b>
12	KNR AT-42 d.1 0104-02	Okładziny ściennie na kleju cementowym: ściany w łazience	m <sup>2</sup>		
		27,25	m <sup>2</sup>	27,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,250</b>
13	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności: sufity i ściany w całym mieszkaniu	m <sup>2</sup>		
		134	m <sup>2</sup>	134,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,000</b>
14	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem: ściany i sufity w całym mieszkaniu	m <sup>2</sup>		
		134	m <sup>2</sup>	134,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,000</b>
15	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
16	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną futryn	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
17	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone: drzwi do m.pokoju	m <sup>2</sup>		
		1,64	m <sup>2</sup>	1,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,640</b>
18	d.1	Częściowe naprawy skrzydeł drzwiowych w d.pokoju, kuchni, łazience	szt		
		3	szt	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
		50,02	m <sup>2</sup>	50,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,020</b>
20	KNR 4-01 d.1 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		8,82	m <sup>2</sup>	8,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,820</b>
<b>2</b>		<b>Urządzenia sanitarne</b>			
21	KNR-W 4-02 d.2 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
23	KNR-W 4-02 d.2 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
24	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
25	KNR-W 4-02 d.2 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
26	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
27	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych nierdzewnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29	KNR 2-15 d.2 0224-03 analogia	Wymiana deski sedesowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
30	KNR 2-15 d.2 0222-02 analogia	Montaż wanny kąpielowej wraz z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
31	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
32	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
33	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe z mieszaczem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
35	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		<b>Pomiary i regulacje</b>			
36 d.3		Regulacja stolarki okiennej	szt		
		8	szt	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
37 d.3		Sprawdzenie instalacji elektrycznej potwierdzone protokołem z pomiarów i uzupełnienie osprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
38 d.3	KNNR 5 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

