

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowo - budowlane			
1	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wszystkich okien folią	m ²		
		57,66	m ²	57,660	
				RAZEM	57,660
2	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin PCV: podłoga w d.pokoju	m ²		
		17,3	m ²	17,300	
				RAZEM	17,300
3	KNR 9-19 d.1 0108-02	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych: sufit w łazience	m ²		
		4,03	m ²	4,030	
				RAZEM	4,030
4	d.1 analiza indywidualna	Wypełnienie szczelin w murze klejami chemicznymi - pęknięcia na suficie w d. pokoju, m.pokoju	m		
		14,93	m	14,930	
				RAZEM	14,930
5	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki po pęknięciach	m ²		
		14,93	m ²	14,930	
				RAZEM	14,930
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie przed położeniem gładzi: powierzchnie pionowe ściany w przed-pokoju, otwory po kołkach; pasy po pęknięciach	m ²		
		47,75	m ²	47,750	
				RAZEM	47,750
7	NNRNKB d.1 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe: ściany przedpokoju, otwory po kołkach, pasy po pęknięciach	m ²		
		47,75	m ²	47,750	
				RAZEM	47,750
8	KNR AT-42 d.1 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie: d. pokój	m ²		
		17,3	m ²	17,300	
				RAZEM	17,300
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome: podłoga w d.pokoju	m ²		
		17,3	m ²	17,300	
				RAZEM	17,300
10	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności: sufity w całym mieszkaniu, ściany w d. pokoju, m.pokoju, kuchni	m ²		
		144,38	m ²	144,380	
				RAZEM	144,380
11	KNNR 2 d.1 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli: podłoga w d.pokoju	m ²		
		17,3	m ²	17,300	
				RAZEM	17,300
12	KNR 4-01 d.1 0815-08	Uzupełnienie listew przyściennych: przedpokój	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
13	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem: ściany i sufity w całym mieszkaniu	m ²		
		174,2	m ²	174,200	
				RAZEM	174,200
14	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
15	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną futryn	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych: wejście do kuchni	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone: wejście do kuchni	m ²		
		6,56	m ²	6,560	
				RAZEM	6,560
18	KNR AT-40 d.1 0106-02	Oczyszczenie grzejników	m ²		
		2,34	m ²	2,340	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.1 1215-03	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,5 m2: kratka wentylacyjna w kuchni 1	szt. szt.	 1,000	 2,340
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek 48,36	m ² m ²	 48,360	 48,360
				RAZEM	48,360
21	KNR 4-01 d.1 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 9,3	m ² m ²	 9,300	 9,300
				RAZEM	9,300
2		Urządzenia sanitarne			
22	KNR 0-35 d.2 0123-01	Demontaż kabiny natryskowej do kąpeli 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-02 d.2 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 4-02 d.2 0141-03	Demontaż baterii prysznicowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
28	KNR 0-35 d.2 0123-01	Montaż kabiny natryskowej do kąpeli wraz z brodzikiem 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych nierdzewnych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.2 0224-03 analogia	Wymiana deski sedesowej 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie prysznicowe ściennie 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
34	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
35	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe z mieszaczem 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
36	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych 1	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Pomiary i regulacje			
37		Regulacja stolarki okiennej	szt.		
d.3		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
38		Sprawdzenie instalacji elektrycznej potwierdzone protokołem z pomiarów i uzupełnienie osprzętu	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
d.3	0406-06	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem: gniazdka w całym mieszkaniu	szt.		
d.3	0309-03	13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
41	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.3	0307-02	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

