

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace remontowo - budowlane</b>			
1	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m <sup>2</sup>		
		62,62	m <sup>2</sup>	62,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,620</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie paneli podłogowych: panele w d.pokoju	m <sup>2</sup>		
		19,97	m <sup>2</sup>	19,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,970</b>
3	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny z płytek: parapet w łazience	m <sup>2</sup>		
		0,28	m <sup>2</sup>	0,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,280</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet: p.pokój, d. i m. pokój	m <sup>2</sup>		
		59,76	m <sup>2</sup>	59,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,760</b>
5	KNR AT-42 d.1 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny - oczyszczenie i zmycie: podłoga w d. pokoju, parapet w łazience	m <sup>2</sup>		
		20,25	m <sup>2</sup>	20,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,250</b>
6	d.1 analiza indywidualna	Wypełnienie szczelin w murze klejami chemicznymi - pęknięcia na sufitach w d. i m. pokoju, kuchni i łazience	m		
		36,66	m	36,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,660</b>
7	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki po pęknięciach	m <sup>2</sup>		
		36,66	m <sup>2</sup>	36,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,660</b>
8	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych: ściany po zerwaniu tapet, podłoga w d. pokoju, pasy po pęknięciach na sufitach, otwory po kołkach, parapet w łazience	m <sup>2</sup>		
		119,67	m <sup>2</sup>	119,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>119,670</b>
9	NNRNKB d.1 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe: ściany po zerwanych tapetach, pasy na sufitach po pęknięciach, otwory po kołkach	m <sup>2</sup>		
		99,42	m <sup>2</sup>	99,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,420</b>
10	KNNR 2 d.1 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli: podłoga w d.pokoju	m <sup>2</sup>		
		19,97	m <sup>2</sup>	19,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,970</b>
11	KNR AT-42 d.1 0104-02	Okładziny ściennie: płytki na parapecie w łazience	m <sup>2</sup>		
		0,28	m <sup>2</sup>	0,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,280</b>
12	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone: skrzydła drzwiowe w całym mieszkaniu	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
13	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem: sufity i ściany w całym mieszkaniu	m <sup>2</sup>		
		186,56	m <sup>2</sup>	186,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>186,560</b>
14	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
15	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną wszystkich futryn	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
16	KNR 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
		53,35	m <sup>2</sup>	53,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,350</b>
17	KNR 4-01 d.1 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		9,27	m <sup>2</sup>	9,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,270</b>
<b>2</b>		<b>Urządzenia sanitarne</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-02 d.2 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik i kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20	KNR-W 4-02 d.2 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
23	KNR-W 4-02 d.2 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
24	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych nierdzewnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
25	KNR 2-15 d.2 0222-02 analogia	Montaż kabiny natryskowej wraz z brodzikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
26	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
27	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
30	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe z mieszaczem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
31	KNR 2-15 d.2 0224-03 analogia	Wymiana deski sedesowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
32	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>3</b>		<b>Pomiary i regulacje</b>			
33	d.3	Regulacja stolarki okiennej	szt		
		6	szt	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
34	d.3	Sprawdzenie instalacji elektrycznej potwierdzone protokołem z pomiarów i uzupełnienie osprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
35	KNNR 5 d.3 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>