

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowo - budowlane			
1	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²		
d.1	1013-01		m ²	56,980	
		56,98			
				RAZEM	56,980
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek: ściany w łazience i kuchni	m ²		
d.1	0819-15		m ²	47,820	
		47,82			
				RAZEM	47,820
3	analiza indywidualna	Wypełnienie szczelin w murze klejami chemicznymi: pęknięcia na sufitach w całym mieszkaniu	m		
d.1			m	39,030	
		39,03			
				RAZEM	39,030
4	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki po pęknięciach	m ²		
d.1	2612-06		m ²	39,030	
		39,03			
				RAZEM	39,030
5	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed położeniem gładzi: sufity po pęknięciach, ściany w kuchni, otwory po kołkach	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	64,954	
		64,954			
				RAZEM	64,954
6	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami przed położeniem płytek: ściany w łazience i pas glazury w kuchni	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	24,896	
		24,896			
				RAZEM	24,896
7	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na sufitach po pęknięciach, ściany w kuchni, otwory po kołkach	m ²		
d.1	202 2013-01		m ²	64,954	
		64,954			
				RAZEM	64,954
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności: ściany w przedpokoju, m.pokoju i d.pokoju	m ²		
d.1	1204-08		m ²	100,970	
		100,97			
				RAZEM	100,970
9	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem: ściany i sufity w całym mieszkaniu	m ²		
d.1	0201-02		m ²	176,270	
		176,27			
				RAZEM	176,270
10	KNR AT-42	Okładziny ściennie na kleju cementowym: ściany w łazience i pas glazury w kuchni	m ²		
d.1	0104-02		m ²	24,896	
		24,896			
				RAZEM	24,896
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną futryn i wszystkich drzwi	m ²		
d.1	1209-10		m ²	10,400	
		10,4			
				RAZEM	10,400
12	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone: nowe skrzydło drzwiowe do kuchni	szt.		
d.1	1022-01		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1	1215-08 analogia		m ²	48,610	
		48,61			
				RAZEM	48,610
14	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1	1215-04 analogia		m ²	8,370	
		8,37			
				RAZEM	8,370
2		Urządzenia sanitarne			
15	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
d.2	0235-07 analogia		kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.2	0235-06		kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak	kpl.		
d.2	0235-04		kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 4-02 d.2 0141-03	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych nierdzewnych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-15 d.2 0222-02 analogia	Montaż wanien kąpielowych wraz z obudową akrylową 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe z mieszaczem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 20 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-15 d.2 0224-03 analogia	Wymiana deski sedesowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Pomiary i regulacje			
30	d.3	Regulacja stolarki okiennej 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
31	KNNR 5 d.3 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	d.3	Sprawdzenie instalacji elektrycznej potwierdzone protokołem z pomiarów i uzupełnienie osprzętu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000