

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowo - budowlane			
1	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²		
d.1	1013-01	40,99	m ²	40,990	
				RAZEM	40,990
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie części farby: pas płytkowy w kuchni	m ²		
d.1	1205-01	2,844	m ²	2,844	
				RAZEM	2,844
3	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet: jedna ściana w pokoju	m ²		
d.1	1205-01	12,561	m ²	12,561	
				RAZEM	12,561
4	analiza indywidualna	Wypełnienie szczelin w murze klejami chemicznymi: pęknięcia na suficie w kuchni, pokoju i łazience	m		
d.1		19,45	m	19,450	
				RAZEM	19,450
5	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki po pęknięciach	m ²		
d.1	2612-06	19,45	m ²	19,450	
				RAZEM	19,450
6	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed położeniem gładzi: sufity po pęknięciach, otwory po kołkach, jedna ściana po zerwanej tapecie w pokoju	m ²		
d.1	202 1134-02	25,294	m ²	25,294	
				RAZEM	25,294
7	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na sufitach po pęknięciach, otwory po kołkach, na jednej ścianie po zerwanej tapecie w pokoju	m ²		
d.1	202 2013-01	25,294	m ²	25,294	
				RAZEM	25,294
8	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami przez położeniem płytek na pas płytek w kuchni i ścianach w łazience	m ²		
d.1	202 1134-01	23,052	m ²	23,052	
				RAZEM	23,052
9	KNR AT-42	Okładziny ściennie na kleju cementowym: pas płytek w kuchni i płytki na ścianach w łazience	m ²		
d.1	0104-02	23,052	m ²	23,052	
				RAZEM	23,052
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności: ściany w kuchni i pokoju	m ²		
d.1	1204-08	57,437	m ²	57,437	
				RAZEM	57,437
11	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem: ściany i sufity w całym mieszkaniu	m ²		
d.1	0201-02	123,118	m ²	123,118	
				RAZEM	123,118
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną futryn i wszystkich drzwi	m ²		
d.1	1209-10	12,6	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
13		Częściowa naprawa skrzydeł drzwiowych do łazienki	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1	1215-08 analogia	35,32	m ²	35,320	
				RAZEM	35,320
15	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1	1215-04 analogia	5,67	m ²	5,670	
				RAZEM	5,670
2		Urządzenia sanitarne			
16	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
d.2	0235-07 analogia	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.2	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-02 d.2 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 4-02 d.2 0141-03	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych nierdzewnych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-15 d.2 0222-02 analogia	Montaż wanien kąpielowych wraz z obudową akrylową 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe z mieszaczem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 20 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 d.2 0224-03 analogia	Wymiana deski sedesowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Pomiary i regulacje			
31	d.3	Regulacja stolarki okiennej 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNNR 5 d.3 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	d.3	Sprawdzenie instalacji elektrycznej potwierdzone protokołem z pomiarów i uzupełnienie osprzętu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000