

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowo - budowlane			
1	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią 37,21	m ² m ²	37,210	
				RAZEM	37,210
2	KNR-W 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet: tapeta w pokoju 5,2	m ² m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
3	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin PCV: podłoga w przedpokoju 5,33	m ² m ²	5,330	
				RAZEM	5,330
4	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Demontaż paneli podłogowych w pokoju 18,47	m ² m ²	18,470	
				RAZEM	18,470
5	TZKNBK VIII d.1 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach o powierzchni do 5 m ² : ubytki tynku w p.pokoju przy drzwiach wejściowych 1	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
6	d.1 analiza indywidualna	Wypełnienie szczelin w murze klejami chemicznym: pęknięcia na suficie w przedpokoju, łazience i pokoju 28,62	m m	28,620	
				RAZEM	28,620
7	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach - po pęknięciach 28,62	m ² m ²	28,620	
				RAZEM	28,620
8	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed położeniem gładzi na pasach po pęknięciach na suficie, po zerwanych tapetach, po uzupełnieniu tynku w p.pokoju, otwory po kołkach 37,82	m ² m ²	37,820	
				RAZEM	37,820
9	NNRNKB d.1 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² : pasy na suficie po pęknięciach, ściany po zerwanych tapetach, po uzupełnieniu tynku w p.pokoju i otwory po kołkach 37,82	m ² m ²	37,820	
				RAZEM	37,820
10	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności: ściany i sufity w całym mieszkaniu 94,34	m ² m ²	94,340	
				RAZEM	94,340
11	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem: ściany i sufity w całym mieszkaniu 94,34	m ² m ²	94,340	
				RAZEM	94,340
12	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną futryn 2	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
13	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni poziome: pokój, p.pokój 23,8	m ² m ²	23,800	
				RAZEM	23,800
14	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek: podłoga w przedpokoju 5,33	m ² m ²	5,330	
				RAZEM	5,330
15	KNNR 2 d.1 1205-09	Okładziny podłogowe paneli podłogowych: pokój 18,47	m ² m ²	18,470	
				RAZEM	18,470
16	KNR 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek 31,99	m ² m ²	31,990	
				RAZEM	31,990
17	KNR 4-01 d.1 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,22	m ²	5,220	
				RAZEM	5,220
2		Urządzenia sanitarne			
18	KNR-W 4-02 d.2 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-02 d.2 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 4-02 d.2 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych nierdzewnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-15 d.2 0222-02 analogia	Montaż wanien kąpielowych z obudową akrylową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-15 d.2 0224-03 analogia	Wymiana deski sedesowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe z mieszaczem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Pomiary i regulacje			
33	d.3	Regulacja stolarki okiennej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
34	KNNR 5 d.3 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchnia elektryczna z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.3		Sprawdzenie instalacji elektrycznej potwierdzone protokołem z pomiarów i uzupełnienie osprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000