

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowo - budowlane			
1	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg oraz okien folią	m ²		
		42,96	m ²	42,960	
				RAZEM	42,960
2	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie okładziny PCV: p.pokój - częściowo pod montaż grzejnika	m ²		
		0,25	m ²	0,250	
				RAZEM	0,250
3	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozkucie posadzki betonowej gr. 5 cm - częściowo pod montaż grzejnika	m ³		
		0,013	m ³	0,013	
				RAZEM	0,013
4	KNPnRPDE d.1 72-196a	Naprawa posadzki betonowej o powierzchni do 0.25 m2 - po montażu grzejnika	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 d.1 0427-07 analogia	Rozebranie zabudowy sufitów podwieszanych w p.pokoju i kuchni	m ²		
		20,25	m ²	20,250	
				RAZEM	20,250
6	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny z płytek: pas płytek w kuchni	m ²		
		1,61	m ²	1,610	
				RAZEM	1,610
7	KNR-W 4-01 d.1 1205-01 analogia	Skrobanie tynku strukturalnego na dwóch ścianach w p.pokoju	m ²		
		18,048	m ²	18,048	
				RAZEM	18,048
8	d.1 analiza indywidualna	Wypełnienie szczelin w murze klejami chemicznymi: pęknięcia na suficie w pokoju i łazience	m		
		10,9	m	10,900	
				RAZEM	10,900
9	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach - po pęknięciach	m ²		
		10,9	m ²	10,900	
				RAZEM	10,900
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed położeniem gładzi lub płytek: na pasach po pęknięciach na suficie, na sufitach po rozebranej zabudowie gk, na dwóch ścianach w p.pokoju, pod pas płytek w kuchni oraz otwory po kołkach	m ²		
		53,808	m ²	53,808	
				RAZEM	53,808
11	NNRNKB d.1 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2: na pasach po pęknięciach na suficie, na sufitach po rozebranej zabudowie gk, na dwóch ścianach w p.pokoju oraz otwory po kołkach	m ²		
		52,198	m ²	52,198	
				RAZEM	52,198
12	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności: ściany w p.pokoju, kuchni, pokoju oraz sufity w łazience i pokoju	m ²		
		81,572	m ²	81,572	
				RAZEM	81,572
13	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany i sufity w całym mieszkaniu	m ²		
		119,87	m ²	119,870	
				RAZEM	119,870
14	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną futryn	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR AT-42 d.1 0104-02	Okładziny ściennie: pas płytek w kuchni	m ²		
		1,61	m ²	1,610	
				RAZEM	1,610
16	KNR 2-02 d.1 1103-06	Uzupełnienie cokolika z płytek w kuchni	m		
		0,7	m	0,700	
				RAZEM	0,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 2 d.1 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych: przedpokój oraz pokój 22,79	m ² m ²	 22,790	
				RAZEM	22,790
18	KNR-W 2-02 d.1 1020-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m ² jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-01 d.1 0919-24	Wymiana okuć stolarskich: zamek drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek 35,72	m ² m ²	 35,720	
				RAZEM	35,720
21	KNR 4-01 d.1 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 7,24	m ² m ²	 7,240	
				RAZEM	7,240
2		Urządzenia sanitarne			
22	KNR-W 4-02 d.2 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-02 d.2 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR-W 4-02 d.2 0141-03	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych nierdzewnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15 d.2 0222-02 analogia	Montaż wanien kąpielowych wolnostojących 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 d.2 0224-03 analogia	Wymiana deski sedesowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe z mieszaczem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
37	KNR-W 4-02 d.2 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR 0-31 d.2 0202-01-ana- logia	Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania z polietylenu sieciowanego typu PE-Xc o śr. 16 mm układane w posadzce	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
39	KNNR 4 d.2 0427-01 - analogia	Zawór zespolony odcinający kątowny 3/4 "	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR INSTAL d.2 0309-07 - analogia	Montaż głowic termostatycznych do regulacji c.o.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
41	kalkulacja d.2 własna	Podłączenie istniejących rur instalacji centralnego ogrzewania w rozdzielaczu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42	KNR INSTAL d.2 0307-01	Płukanie instalacji c.o.	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
43	KNR INSTAL d.2 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		1	urząd.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR INSTAL d.2 0307-04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd.		
		1	urząd.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pomiary i regulacje			
45	d.3	Regulacja stolarki okiennej	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
46	d.3	Sprawdzenie instalacji elektrycznej potwierdzone protokołem z pomiarów i uzupełnienie osprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNNR 5 d.3 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchnia elektryczna z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000