

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowo - budowlane			
1	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg oraz okien folią	m ²		
		41,47	m ²	41,470	
				RAZEM	41,470
2	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin PCV: podłoga w przedpokoju i kuchni	m ²		
		13,77	m ²	13,770	
				RAZEM	13,770
3	KNR-W 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet: tapeta w kuchni i łazience	m ²		
		42,71	m ²	42,710	
				RAZEM	42,710
4	d.1 analiza indywidualna	Wypełnienie szczelin w murze klejami chemicznymi: pęknięcia na sufitach i ścianach w przedpokoju, kuchni, pokoju i łazience	m		
		21,27	m	21,270	
				RAZEM	21,270
5	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach - po pęknięciach	m ²		
		21,27	m ²	21,270	
				RAZEM	21,270
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed położeniem gładzi i płytek: na pasach po pęknięciach, otwory po kołkach, ściany w łazience i kuchni po zerwanych tapetach	m ²		
		66,98	m ²	66,980	
				RAZEM	66,980
7	NNRNKB d.1 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - pasy sufitu po pęknięciach, ściany w kuchni po zerwanych tapetach i otwory po kołkach	m ²		
		44,13	m ²	44,130	
				RAZEM	44,130
8	KNR AT-42 d.1 0104-02	Okładziny ściennie z płytek: ściany w łazience i pas płytek w kuchni	m ²		
		25,4	m ²	25,400	
				RAZEM	25,400
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych: podłoga w przedpokoju i kuchni	m ²		
		13,77	m ²	13,770	
				RAZEM	13,770
10	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek: podłoga w kuchni i przedpokoju	m ²		
		13,77	m ²	13,770	
				RAZEM	13,770
11	KNNR 2 d.1 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli: podłoga w pokoju	m ²		
		17,18	m ²	17,180	
				RAZEM	17,180
12	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności: ściany w pokoju i p.pokoju oraz wszystkie sufity	m ²		
		93,27	m ²	93,270	
				RAZEM	93,270
13	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany i sufity w całym mieszkaniu	m ²		
		125,55	m ²	125,550	
				RAZEM	125,550
14	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną futryn	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR 2-02 d.1 1215-03	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,5 m ² - kratka wentylacyjna w kuchni i łazienki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		35,8	m ²	35,800	
				RAZEM	35,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		5,67	m ²	5,670	
				RAZEM	5,670
2		Urządzenia sanitarne			
19	KNR-W 4-02 d.2 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4-02 d.2 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 4-02 d.2 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych nierdzewnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-15 d.2 0222-02 analogia	Montaż wanien kąpielowych wolnostojących	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 d.2 0224-03 analogia	Wymiana deski sedesowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe z mieszaczem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Pomiary i regulacje			
34	d.3	Regulacja stolarki okiennej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.3		Sprawdzenie instalacji elektrycznej potwierdzone protokołem z pomiarów i uzupełnienie osprzętu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.3	KNNR 5 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000