

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowo - budowlane			
1	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg oraz okien folią	m ²		
		59,7	m ²	59,700	
				RAZEM	59,700
2	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin PCV: p.pokój	m ²		
		10,33	m ²	10,330	
				RAZEM	10,330
3	KNR-W 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet: d.pokój	m ²		
		39,01	m ²	39,010	
				RAZEM	39,010
4	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny z płytek: częściowo ściany w łazience	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
5	d.1 analiza indywidualna	Wypełnienie szczelin w murze klejami chemicznymi: pęknięcia na sufitach w całym mieszkaniu	m		
		28,68	m	28,680	
				RAZEM	28,680
6	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach - po pęknięciach	m ²		
		28,68	m ²	28,680	
				RAZEM	28,680
7	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed położeniem gładzi i płytek: na pasach po pęknięciach na sufitach, ściany w d.pokoju, częściowo na ścianach w łazience, otwory po kółkach	m ²		
		72,69	m ²	72,690	
				RAZEM	72,690
8	NNRNKB d.1 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - pasy sufitu po pęknięciach, na ścianach w d.pokoju, otwory po kółkach	m ²		
		70,69	m ²	70,690	
				RAZEM	70,690
9	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności: sufity w całym mieszkaniu, ściany w p.pokoju, łazience, kuchni i m.pokoju	m ²		
		150,08	m ²	150,080	
				RAZEM	150,080
10	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem: ściany i sufity w całym mieszkaniu	m ²		
		189,09	m ²	189,090	
				RAZEM	189,090
11	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną futryn	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR AT-42 d.1 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie: przedpokój, d.pokój	m ²		
		26,78	m ²	26,780	
				RAZEM	26,780
13	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni poziome: p.pokój	m ²		
		10,33	m ²	10,330	
				RAZEM	10,330
14	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek: podłoga w p.pokoju	m ²		
		10,33	m ²	10,330	
				RAZEM	10,330
15	KNNR 2 d.1 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli podłogowych: podłoga w d.pokoju	m ²		
		16,45	m ²	16,450	
				RAZEM	16,450
16	KNR 4-01 d.1 0815-08	Uzupełnienie ubytków listew przyściennych: m.pokój	m		
		7,1	m	7,100	
				RAZEM	7,100
17	KNR AT-42 d.1 0104-02	Okładziny ściennie z płytek: częściowo ściany w łazience	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.1 1203-01	Drzwi pełne antywłamaniowe klasy C o powierzchni do 2 m2: drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		50,66	m ²	50,660	
				RAZEM	50,660
20	KNR 4-01 d.1 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		9,04	m ²	9,040	
				RAZEM	9,040
2		Urządzenia sanitarne			
21	KNR-W 4-02 d.2 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-02 d.2 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR-W 4-02 d.2 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych nierdzewnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 d.2 0222-02 analogia	Montaż wanien kąpielowych wolnostojących	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.2 0224-03 analogia	Wymiana deski sedesowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe z mieszaczem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Pomiary i regulacje			
36		Regulacja stolarki okiennej	szt.		
d.3		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
37		Sprawdzenie instalacji elektrycznej potwierdzone protokołem z pomiarów i uzupełnienie osprzętu	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNNR 5 d.3 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchnia elektryczna z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000