

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace remontowo - budowlane</b>			
1	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wszystkich okien folią	m <sup>2</sup>		
		51,05	m <sup>2</sup>	51,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,050</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin PCV: podłoga w p.pokoju	m <sup>2</sup>		
		7,18	m <sup>2</sup>	7,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,180</b>
3	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny z płytek: płytki na ścianach w łazience	m <sup>2</sup>		
		17,34	m <sup>2</sup>	17,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,340</b>
4	analiza indywidualna d.1	Wypełnienie szczelin w murze klejami chemicznymi: pęknięcia na sufitach w p. pokoju, kuchni i d.pokoju	m		
		17,66	m	17,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,660</b>
5	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach - po pęknięciach	m <sup>2</sup>		
		17,66	m <sup>2</sup>	17,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,660</b>
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi przed położeniem gładzi i płytek: na pasach po pęknięciach, otwory po kołkach, pod nowe płytki w łazience	m <sup>2</sup>		
		38	m <sup>2</sup>	38,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
7	NNRNKB d.1 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe: na pasach po pęknięciach, otwory po kołkach	m <sup>2</sup>		
		20,66	m <sup>2</sup>	20,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,660</b>
8	KNR AT-42 d.1 0104-02	Okładziny ściennie na kleju cementowym: płytki na ścianach w łazience	m <sup>2</sup>		
		17,34	m <sup>2</sup>	17,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,340</b>
9	KNR AT-42 d.1 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie: przedpokój	m <sup>2</sup>		
		7,18	m <sup>2</sup>	7,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,180</b>
10	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami: powierzchnie poziome: podłoga w p.pokoju	m <sup>2</sup>		
		7,18	m <sup>2</sup>	7,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,180</b>
11	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek: podłoga w p.pokoju	m <sup>2</sup>		
		7,18	m <sup>2</sup>	7,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,180</b>
12	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem: sufit w łazience	m <sup>2</sup>		
		5,36	m <sup>2</sup>	5,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,360</b>
13	KNR K-04 d.1 0201-01	Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem: sufity w p.pokoju, kuchni i d.pokoju	m <sup>2</sup>		
		30,76	m <sup>2</sup>	30,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,760</b>
14	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
15	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> : tynk na futrynie do kuchni	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
16	KNR AT-40 d.1 0106-02	Oczyszczenie futryny do kuchni i skrzydeł drzwiowych do łazienki, d.pokoju i m.pokoju	m <sup>2</sup>		
		5,8	m <sup>2</sup>	5,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,800</b>
17	KNR 4-01 d.1 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną wszystkich futryn	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
18	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone: nowe skrzydła drzwiowe wewnętrzne: drzwi do kuchni	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	d.1 wycena indywidualna	Usunięcie oraz zabezpieczenie przewodu w kuchni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20	KNR 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
		44,26	m <sup>2</sup>	44,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,260</b>
21	KNR 4-01 d.1 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		6,79	m <sup>2</sup>	6,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,790</b>
<b>2</b>		<b>Urządzenia sanitarne</b>			
22	KNR-W 4-02 d.2 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
23	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
24	KNR-W 4-02 d.2 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
25	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
26	KNR-W 4-02 d.2 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
27	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych nierdzewnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29	KNR 2-15 d.2 0222-02 analogia	Montaż wanien kąpielowych wolnostojących	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
30	KNR 2-15 d.2 0224-03 analogia	Wymiana deski sedesowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
31	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
32	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe z mieszaczem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
33	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>3</b>		<b>Pomiary i regulacje</b>			
35	d.3	Regulacja stolarki okiennej	szt.		
		6	szt.	6,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
36	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
d.3	0406-06	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
37		Sprawdzenie instalacji elektrycznej potwierdzone protokołem z pomiarów i uzupełnienie osprzętu	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>