

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowo - budowlane			
1	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wszystkich okien folią	m ²		
		57,97	m ²	57,970	
				RAZEM	57,970
2	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin PCV: podłoga w przedpokoju, kuchni, m.pokoju i d.pokoju	m ²		
		45,44	m ²	45,440	
				RAZEM	45,440
3	KNR-W 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet: przedpokój, kuchnia	m ²		
		40,34	m ²	40,340	
				RAZEM	40,340
4	d.1 analiza indywidualna	Wypełnienie szczelin w murze klejami chemicznymi - pęknięcia na suficie w kuchni, łazience, m.pokoju i d.pokoju	m		
		23,5	m	23,500	
				RAZEM	23,500
5	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki po pęknięciach	m ²		
		23,5	m ²	23,500	
				RAZEM	23,500
6	TZKNBK VIII d.1 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach o powierzchni do 5 m ² : ubytki tynku w d.pokoju	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
7	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie przed położeniem gładzi: ściany w przedpokoju, kuchni, sufity po pęknięciach, otwory po kołkach, po ubytkach tynku w d.pokoju	m ²		
		67,84	m ²	67,840	
				RAZEM	67,840
8	NNRNKB d.1 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe: ściany przedpokoju, kuchni, otwory po kołkach, pasy po pęknięciach, po ubytkach tynku w d.pokoju	m ²		
		67,84	m ²	67,840	
				RAZEM	67,840
9	KNR AT-42 d.1 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie: kuchnia, przedpokój, m.pokój i d. pokój	m ²		
		45,44	m ²	45,440	
				RAZEM	45,440
10	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami: powierzchnie poziome i pionowe: podłoga w przedpokoju, kuchni, d. i m. pokoju, ściany w łazience	m ²		
		57,04	m ²	57,040	
				RAZEM	57,040
11	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności: sufity w całym mieszkaniu, ściany w d. pokoju, m.pokoju	m ²		
		111,45	m ²	111,450	
				RAZEM	111,450
12	KNNR 2 d.1 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli: podłoga w d.pokoju i m.pokoju	m ²		
		29,79	m ²	29,790	
				RAZEM	29,790
13	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek: podłoga w kuchni i przedpokoju	m ²		
		15,65	m ²	15,650	
				RAZEM	15,650
14	KNR AT-42 d.1 0104-02	Okładziny ściennie na kleju cementowym: ściany w łazience, pas płytek w kuchni	m ²		
		13,52	m ²	13,520	
				RAZEM	13,520
15	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem: ściany i sufity w całym mieszkaniu	m ²		
		174,2	m ²	174,200	
				RAZEM	174,200
16	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
17	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną futryn	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone: nowe skrzydła drzwiowe wewnętrzne	szt		
		4	szt	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
19	KNR AT-40 d.1 0106-02	Oczyszczenie grzejników 2,52	m ² m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
20	KNR 2-02 d.1 1215-03	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,5 m ² : kratka wentylacyjna w kuchni 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek 49,6	m ² m ²	49,600	
				RAZEM	49,600
22	KNR 4-01 d.1 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 8,37	m ² m ²	8,370	
				RAZEM	8,370
2		Urządzenia sanitarne			
23	KNR-W 4-02 d.2 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4-02 d.2 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 4-02 d.2 0141-03	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 2-15 d.2 0222-02 analogia	Montaż wanny kąpielowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych nierdzewnych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 d.2 0224-03 analogia	Wymiana deski sedesowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe z mieszaczem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Pomiary i regulacje			
38	d.3	Regulacja stolarki okiennej	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
39	d.3	Sprawdzenie instalacji elektrycznej potwierdzone protokołem z pomiarów i uzupełnienie osprzętu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNNR 5 d.3 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem: gniazdka w całym mieszkaniu	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
42	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

