

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowo - budowlane			
1	KNNR-W 3 d.1 1013-01	Zabezpieczenie podłóg i wszystkich okien folią	m ²		
		59,75	m ²	59,750	
				RAZEM	59,750
2	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin PCV: podłoga w przedpokoju i kuchni	m ²		
		13,63	m ²	13,630	
				RAZEM	13,630
3	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek: kuchnia	m ²		
		11,518	m ²	11,518	
				RAZEM	11,518
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych przed położeniem gładzi i płytek: ściany w przedpokoju, kuchni, m. i d. pokoju, łazience	m ²		
		137,835	m ²	137,835	
				RAZEM	137,835
5	NNRNKB d.1 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe: ściany przedpokoju, kuchni, m. i d. pokoju	m ²		
		121,65	m ²	121,650	
				RAZEM	121,650
6	KNR AT-42 d.1 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie: przedpokój, kuchnia, m.pokój i d.pokój	m ²		
		13,63	m ²	13,630	
				RAZEM	13,630
7	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych: podłoga w przedpokoju i kuchni	m ²		
		13,63	m ²	13,630	
				RAZEM	13,630
8	KNNR 2 d.1 1205-09	Okładziny podłogowe z paneli: podłoga w d.pokoju i m.pokoju	m ²		
		35,37	m ²	35,370	
				RAZEM	35,370
9	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek: podłoga w kuchni i przedpokoju	m ²		
		13,63	m ²	13,630	
				RAZEM	13,630
10	KNR AT-42 d.1 0104-02	Okładziny ściienne na kleju cementowym: łazienka i pas płytek w kuchni	m ²		
		16,185	m ²	16,185	
				RAZEM	16,185
11	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem: ściany i sufity w całym mieszkaniu	m ²		
		174,48	m ²	174,480	
				RAZEM	174,480
12	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
13	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną futryn	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone: nowe skrzydła drzwiowe wewnętrzne	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KSNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach: ściany loggii	m ²		
		4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
16	KNR 0-23 d.1 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 2 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki: ściany loggii	m ²		
		4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
17	KNR AT-38 d.1 0405-03	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami akrylowymi: ściany loggii	m ²		
		4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
18	KNR 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		52,83	m ²	52,830	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		6,92	m ²	6,920	
				RAZEM	6,920
2		Urządzenia sanitarne			
20	KNR-W 4-02 d.2 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - usęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4-02 d.2 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-02 d.2 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 2-15 d.2 0222-02 analogia	Montaż wanny kąpielowej z obudową akrylową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych nierdzewnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż usępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 d.2 0224-03 analogia	Wymiana deski sedesowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe z mieszaczem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Pomiary i regulacje			
35	d.3	Regulacja stolarki okiennej	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.3		Sprawdzenie instalacji elektrycznej potwierdzone protokołem z pomiarów i uzupełnienie osprzętu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.3	KNNR 5 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

