

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowo - budowlane			
1	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m ²		
d.1	1013-01	23,74	m ²	23,740	
				RAZEM	23,740
2	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	szt		
d.1	0928-10	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 0-19	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV	szt		
d.1	0928-12	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic: drzwi wejściowe, drzwi do pokoju i łazienki, drzwi do szafy	szt.		
d.1	0354-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR-W 4-01	Skrobanie ścian w pokoju	m ²		
d.1	1205-01	32,45	m ²	32,450	
				RAZEM	32,450
6	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet: przedpokój, aneks kuchenny i łazienka	m ²		
d.1	1205-01	25,79	m ²	25,790	
				RAZEM	25,790
7	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin PCV: podłoga w przedpokoju, aneksie kuchennym i pokoju, podłoga w szafie	m ²		
d.1	0807-04	16,84	m ²	16,840	
				RAZEM	16,840
8	NNRNKB	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi przed położeniem gładzi i płytek: sufity i ściany w całym mieszkaniu	m ²		
d.1	202 1134-02	86,57	m ²	86,570	
				RAZEM	86,570
9	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pokoju, przedpokoju, szafie i sufitach w całym mieszkaniu	m ²		
d.1	202 2013-01	68,83	m ²	68,830	
				RAZEM	68,830
10	KNR AT-42	Okładziny ściennie na kleju cementowym; płytki w łazience i pas płytek w aneksie kuchennym	m ²		
d.1	0104-02	17,74	m ²	17,740	
				RAZEM	17,740
11	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem: sufity i ściany w całym mieszkaniu	m ²		
d.1	0201-02	68,83	m ²	68,830	
				RAZEM	68,830
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejnika i parapetu	m ²		
d.1	1209-10	1,25	m ²	1,250	
				RAZEM	1,250
13	KNR AT-42	Przygotowanie podłóży pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie: podłóży w całym mieszkaniu	m ²		
d.1	0102-01	19,42	m ²	19,420	
				RAZEM	19,420
14	NNRNKB	Gruntowanie podłóży preparatami- powierzchnie poziome: podłóży w całym mieszkaniu	m ²		
d.1	202 1134-01	19,42	m ²	19,420	
				RAZEM	19,420
15	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych: pokój, szafa	m ²		
d.1	1205-09	30,89	m ²	30,890	
				RAZEM	30,890
16	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek: podłoga w łazience, p.pokoju i aneksie kuchennym	m ²		
d.1	0206-03	6,04	m ²	6,040	
				RAZEM	6,040
17	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych: ościeżnice do łazienki, pokoju, szafy	szt.		
d.1	1025-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone: drzwi do łazienki i pokoju	szt		
d.1	1022-01	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe: drzwi do szafy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-02 d.1 1203-01	Drzwi pełne antywłamaniowe klasy C o powierzchni do 2 m2: drzwi wejściowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-02 d.1 1215-03	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,5 m2 - kratka wentylacyjna w kuchni i łazience	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		19,42	m ²	19,420	
				RAZEM	2,000
23	KNR 4-01 d.1 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		4,32	m ²	4,320	
				RAZEM	19,420
2		Urządzenia sanitarne		RAZEM	4,320
24	KNR-W 4-02 d.2 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 4-02 d.2 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 4-02 d.2 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych nierdzewnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-15 d.2 0222-02 analogia	Montaż wanien kąpielowych wraz z obudową akrylową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe z mieszaczem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 20 mm	szt.		
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 2-15 d.2 0224-03 analogia	Wymiana deski sedesowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Pomiary i regulacje			
39		Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem: gniazdka w całym mieszkaniu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
41	KNR-W 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej: wyłączniki w całym mieszkaniu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
42	KNNR 5 d.3 0406-06	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43		Sprawdzenie instalacji elektrycznej potwierdzone protokołem z pomiarów i uzupełnienie osprzętu	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

